

Lista cantitati amenajare Ag. Orlat Sibiu

NR CRT	DENUMIRE LUCRARE	U.M.	Cant	PRET UNITAR (lei faraTVA)	VALOARE (lei fara TVA)
Demolari					
1	Demolare pereti zidarie	mc	2.39		
2	Demolare blat ghiseu casierie din mozaic	mp	2.42		
3	Desfacut pardoseli calde (parchet,mocheta, dusumele, etc) inclusiv plinte	mp	7.20		
4	Desfacere/demolare pereti despartitori usori (gips-carton, lemon, PFL, PVC, vitrine, etc.) sau placaje/lambriuri inclusiv tavane false	mp	22.25		
5	Demontare tamplarie lemn, aluminiu, PVC sau metalica	mp	12.36		
6	Desfacere sapa(mozaic) strat suport max 10cm grosime cu mijloace mecanice	mp	40.00		
7	Transport moloz cu roaba la 50m	t	13.00		
8	Transport moloz cu autobasculanta, d=20 km inclusiv taxa groapa ecologica si autorizatii zona	t	14.00		
9	Incarcarea manuala a molozului	t	14.00		
10	Transport p.p.d. 30m materiale grele si marunte	t	1.00		
				TOTAL:	
Rezistenta					
1	Pereti antiefracție metalici - include structura de sustinere din teava rectangulara 60x40 la 75cm interax, placarea cu tabla de 3mm (pe ambele fete), vata minerala	mp	6.20		
2	Exec. santuri montare conducte in zidarie	m	30.00		
3	Astuparea santurilor de zidarie	m	30.00		
4	Schela metalica include montare, demontare, utilizare,transport	mp	60.00		
				TOTAL:	
Amenajari interioare					
1	Curatat si spalat pereti cu huma	mp	150.00		
2	Glet de din ipsos la pereti si tavane din gips carton (un strat CT127, slefuit)	mp	220.00		
3	Sapa autonivelanta (grosime medie 5mm)	mp	16.00		
4	Strat suport pentru pardoseli (sapa10 cm)	mp	40.00		
5	Zugraveala superlavabila in doua straturi Caparol MAI 30	mp	300.00		
6	Placaj rigips pe structura met inclusiv coltare la muchii fara vata minerala	mp	80.00		
7	Plafon fals casetat metalic 60x60cm, cu folie fonoabsorbanta	mp	18.00		
8	Plafon fals gips-carton	mp	25.00		
9	Plafon fals gips-carton (rezistent la umezeala)	mp	3.00		
10	Usi metalica antiefracție conform ENV 1627 model SITMA SUAE3(include achizitie ,transport si montare)	buc	1.00		
11	Mocheta dale 60x60cm, personalizata CEC	mp	18.00		
12	Plinta de mocheta	ml	10.00		

Sheet1

13	Pardoseli din placi de gresie 60x60 (50*50) cm, portelanata bej, inclusiv plinta si adezivul - conform model si aprobare CEC	mp	28.00		
14	Placaj faianta 30x30cm, la grupurile sanitare - conform model si aprobare CEC	mp	10.00		
15	Placaj gresie 30x30cm, la grupurile sanitare - conform model si aprobare CEC inclusiv plinta	mp	3.00		
16	Vopsitorie usi din lemn inclusiv tocuri (2 straturi culoare mobila CEC RAL U108)	mp	6.00		
17	Inlocuit si montat silduri si drukere	per	3.00		
18	Inlocuit broasca cu iala la usa	buc	3.00		
19	Baghete cu prindere vizibila, pentru praguri	ml	10.00		
				TOTAL:	

Amenajari exterioare

1	Reparatii la tencuieli ext.	mp	10.00		
2	Tencuiala decorativa (similar RAL Alucobond 7002)	mp	10.00		
3	Reparatii placari cu gresie la soclu si trepte	mp	1.00		
4	Refacere jgeaburi si burlane din tabla zincata	ml	4.00		
5	Bariera antipraf la intrarea principala	buc	1.00		
6	Amortizor la usa de acces	buc	1.00		
7	Ferestre din PVC alb cu geam termopan clar	mp	1.70		
8	Demontare si remontare grilaje metalice	mp	2.00		
9	Refacere rampa persoane cu dizabilitati si trepte din beton(include cofrajul din lemn)	mc	1.50		
10	Refacere trotuat din pavele	mp	10.00		
11	Confectie metalica (balustrada din fier inclusiv vopsitoria in culoarea verde)	kg	50.00		
12	Folie antioefracție	mp	18.00		
				TOTAL:	

Electrice

1	Montare tub flexibil	ml	100.00		
2	Montare tub PVC 16 ... 20mm	ml	20.00		
3	Demontare cablu electric	ml	60.00		
4	Demontare conductori	ml	150.00		
5	Demontare corpuri de iluminat	buc	10.00		
6	Demontare aparate electrice monofazice	buc	5.00		
7	Demontare tablou electric	buc	1.00		
8	Cablu pe pod de cabluri CYYF 3x1,5	m	100.00		
9	Cablu pe pod de cabluri CYYF 3x2,5	m	150.00		
10	Cablu pe pod de cabluri CYYF 3x4	m	30.00		
11	Verificare circuite	buc	12.00		
12	Corp iluminat fluorescent 2*18W montat aparent	buc	3.00		
13	Corp iluminat fluorescent 2x36 W montat aparent	buc	3.00		
14	Corp de iluminat 4*18W montat in tavanul fals	buc	6.00		
15	Corp iluminat siguranta cisa cu acumulator	buc	2.00		
16	Plinta (canal cablu) DLP 60x16	ml	25.00		
17	Plinta (canal cablu) DLP 30x16	ml	50.00		
18	Intrerupator simplu bipolar, normal sau etans	buc	3.00		
19	Comutatoare (doua intrerupatoare montate in rama comuna) bipolar, normal sau etans	buc	2.00		
20	Priza simpla shuco	buc	2.00		

Sheet1

21	Prize dubla alba shuco	buc	4.00		
22	Ansamblu prize modulare 16A shuco (una alba una rosie si doua IT in rama comuna include doza si rama)	buc	3.00		
23	Ansamblu prize modulare 2 buc 16A shuco (in rama comuna include doza si rama)	buc	2.00		
24	Ansamblu de prize format din: una priza simpla 16A SCHUCO alba sau rosie +2 prize IT (cat6) in rama comuna inclusiv doza de aparat si rama	buc	2.00		
25	Verificare prize si intrerupatoare	buc	19.00		
26	Doza derivatie si centralizatoare	buc	5.00		
27	Doza aparat	buc	7.00		
28	Incercare tablou electric	buc	1.00		
29	Numere si etichete circuite electrice	buc	20.00		
30	Masurare priza de pamant	buc	1.00		
31	Senzor crepuscular	buc	1.00		
32	Tablou electric "AGENTIE" gata echipat procurare si montaj-max.5 angajati (sigurante cu protectie diferentiala pe circuitele de prize si cartus pentru protectie la suprasarcina))	buc	1.00		
				TOTAL:	

Sanitare si racire incalzire

1	Montat si procurare lavoar complet echipat racord scurgere, baterie, legaturi flexibile, robineti	buc	1.00		
2	Montat si procurare vas WC cu rezervor la semiinaltime, complet echipat inclusiv racord scurgere, legaturi flexibile	buc	1.00		
3	Racord pt apa rece D=3/8"-1/2"	buc	2.00		
4	Montare si procurare distribuitor de sapun lichid	buc	1.00		
5	Montare si procurare port hirtie	buc	1.00		
6	Procurare si montaj robinet de retinere, drept, cu mufe, avand diametrul 1/2"	buc.	2.00		
7	Procurare si montaj robinet de retinere, drept, cu mufe, avand diametrul 3/4"	buc.	2.00		
8	Procurare si montaj niplu 3/8"-3/4"	buc.	2.00		
9	Procurare si montare contor apa rece sau calda	buc	1.00		
10	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de apa calda si rece executata din otel zincat si din PP	buc	1.00		
11	Bratara pentru fixarea conductelor incl diblu+holtzsurub	buc.	6.00		
12	Montat tevi PVC 32	ml	2.00		
13	Montat cot PVC 32	buc	4.00		
14	Montat cot PVC 110	buc	1.00		
15	Montat ramificatie PP 50... 32mm	buc	1.00		
16	Procurare si montaj robinet coltar, simplu, de reglaj, pentru radiatoare	buc.	12.00		
17	Procurare si montaj robin golire cu racord portfurtun	buc.	1.00		
18	Procurare si montaj dispozitiv manual de aerisire	buc.	5.00		

Sheet1

19	Teava Cu – la colaci, preizolata cu izol. cauciuc sintetic cu sistem celular compact cu grosimea de minim 9 mm (pt montaj exterior 13 mm), cu protectie PVC sau folie aluminiu, fara imbinari – cladiri sociale in conducte de distributie D 3/8" (9.52 mm) – circulatie agent frigorific	ml	12.00		
20	Idem, D 1/2" (12,7 mm)– circulatie agent frigorific	ml	12.00		
21	Procurare freon si incarcarea conductelor din instalatiile de racire cu agent frigorific R410	kg	2.00		
22	Procurare si montare teava din cupru – in bare, imbinata prin sudura in instalatii de apa rece si apa calda D = 18x1 mm, inclusiv fitinguri	ml	5.00		
23	Procurare si montare teava din cupru – in bare, imbinata prin sudura in instalatii de incalzire centrala D = 15x1 mm, inclusiv fitinguri	ml	10.00		
24	Procurare si montare teava din cupru – in bare, imbinata prin Sudra in instalatii de incalzire centrala D = 18x1 mm, inclusiv fitinguri	ml	4.00		
25	Procurare si montare teava din cupru – in bare, imbinata prin Sudra in instalatii de incalzire centrala D = 22x1 mm, inclusiv fitinguri	ml	11.00		
26	Demontare ,spalare si remontare radiatoare din tabla	buc	6.00		
27	Proba de etanseitate dilatare-contractare la pres. a instalatiei de incalzire centrala	sistem	1.00		
28	Montare echipament tip split simplu de perete (1 unitati interioare + 1 unitate exterioara)	buc	1.00		
29	Ventilator extractie grup sanitar	buc	1.00		
30	Centrala termica in condensatie 24kW murala complet echipata inclusiv termostat de ambienta	buc	1.00		
31	Montaj cazan monobloc cu arzator de gaze naturale inclusiv PIF	buc	1.00		
32	Aparat aer Conditionat tip Inverter 12.000 BTU	buc	1.00		
				TOTAL:	

Instalatii voce date

1	Cablu UTP, 100 ohmi, cat.6, 4 perechi	ml	200.00		
2	Rack 19" de 12U (include ventilatoare, raft si bara prize proprie)	buc	1.00		
3	Patch panel 24 porturi cat 6	buc.	1.00		
4	patch cord de 1m cat.6	buc.	8.00		
5	patch cord de 3m cat.6	buc.	3.00		
				TOTAL:	