

ANEXA 1

Cantitati amenajare AG. Duestii Vechi (TM)

NR CRT	DENUMIRE LUCRARE	U.M.	Cant	PRET UNITAR (lei faraTVA)
Demolari				
1	Demolare pereti zidarie	mc	1.50	
2	Desfacut pardoseli calde (parchet,mocheta, dusumele, etc) inclusiv plinte	mp	22.25	
3	Desfacut pardoseli din covor PVC inclusiv plinta	mp	22.25	
4	Demontare tamplarie lemn, aluminiu, PVC sau metalica	mp	5.00	
5	Transport moloz cu autobasculanta, d=20 km inclusiv taxa groapa ecologica si autorizatii zona	t	1.00	
6	Incarcarea manuala a molozului	t	1.00	
7	Transport p.p.d. 30m materiale grele si marunte	t	1.00	
				TOTAL:
Rezistenta				
1	Pereti antiefracție metalici - include structura de sustinere din teava rectangulara 60x40 la 75cm interax, placarea cu tabla de 3mm (pe ambele fete), vata minerala	mp	6.20	
2	Exec. santuri montare conducte in zidarie	m	30.00	
3	Astuparea santurilor de zidarie	m	30.00	
4	Zidarie din caramida plina presata	mc	0.70	
5	Schela metalica include montare, demontare, utilizare,transport	mp	30.00	
				TOTAL:
Amenajari interioare				
1	Glet de ipsos la pereti pe tencuieli driscuite	mp	41.50	
2	Curatat si spalat pereti cu huma	mp	35.00	
3	Glet de din ipsos la pereti si tavane din gips carton (un strat CT127, slefuit)	mp	70.00	
4	Sapa autonivelanta (grosime medie 5mm)	mp	10.00	
5	Strat suport pentru pardoseli (sapa10 cm)	mp	22.25	
6	Zugraveala superlavabila	mp	150.00	
7	Placaj rigips pe structura met inclusiv coltare la muchii fara vata minerala	mp	60.00	
8	Placaj rigips prin lipire inclusiv coltare la muchii	mp	15.00	
9	Plafon fals gips-carton	mp	20.00	
10	Plafon fals gips-carton (rezistent la umezeala)	mp	2.20	
11	Usi celulare complet echipate (toc, pervaz, broasca butuc, shilduri,manere) - (culoare bej asemanatoare mobilei pal U108 sau RAL 1015)	buc	2.00	
12	Usi metalica antiefracție conform ENV 1627 model SITMA SUAE3(include achizitie ,transport si montare)	buc	1.00	
13	Opritori la usi din inox	buc	2.00	
14	Glafuri PVC alb	ml	6.00	
15	Mocheta dale 60x60cm, personalizata CEC	mp	10.00	
16	Plinta de mocheta de 10 cm cu terminatie- asim plinta parchet	ml	10.00	
17	Pardoseli din placi de gresie 60x60 (50*50) cm, portelanata bej, inclusiv adezivul - conform model si aprobare CEC	mp	12.26	
18	Placaj faianta 30x30cm, la grupurile sanitare - conform model si aprobare CEC	mp	20.00	
19	Placaj gresie 30x30cm, la grupurile sanitare - conform model si aprobare CEC inclusiv plinta	mp	15.00	

20	Baghete cu prindere vizibila, pentru praguri	ml	6.00	
21	Tencuieli interioare driscuite - 3cm grosime exec. cu M50T la tavane si pereti	mp	5.00	
				TOTAL:

Amenajari exterioare

1	Reparatii la tencuieli ext. (inclusiv simlipiatra)	mp	15.00	
2	Reparatii in jurul tocurilor	ml	10.00	
3	Vopsitorii exterioare cu vopsea superlavabila	mp	60.00	
4	Reparatii placari cu gresie la soclu si trepte	mp	2.00	
5	Bariera antipraf la intrarea principala	buc	1.00	
6	Amortizor la usa de acces	buc	1.00	
7	Ferestre din PVC alb cu geam termopan clar	mp	1.00	
8	Grilaje metalice din fier patrat 1.5*1.5mm	kg	135.00	
9	Geam termopan clar fara tamplarie	mp	1.00	
				TOTAL:

Electrice

1	Montare tub flexibil	ml	100.00	
2	Montare tub PVC 16 ... 20mm	ml	30.00	
3	Demontare cablu electric	ml	60.00	
4	Demontare conductori	ml	150.00	
5	Demontare corpuri de iluminat	buc	10.00	
6	Demontare aparate electrice monofazice	buc	5.00	
7	Demontare tablou electric	buc	1.00	
8	Cablu pe pod de cabluri CYYF 3x1,5	m	100.00	
9	Cablu pe pod de cabluri CYYF 3x2,5	m	150.00	
10	Cablu pe pod de cabluri CYYF 3x4	m	30.00	
11	Verificare circuite	buc	12.00	
12	Corp iluminat tip led incastat in tavanul fals 300*300(minim 22W)	buc	2.00	
13	Corp de iluminat 4*18W aplicat pe tavanul fals	buc	5.00	
14	Corp iluminat siguranta cisa cu acumulator	buc	1.00	
15	Plinta (canal cablu) DLP 60x16	ml	15.00	
16	Plinta (canal cablu) DLP 30x16	ml	30.00	
17	Intrerupator simplu bipolar, normal sau etans	buc	3.00	
18	Comutatoare (doua intrerupatoare montate in rama comuna) bipolar, normal sau etans	buc	2.00	
19	Priza simpla shuco	buc	1.00	
20	Prize dubla alba shuco	buc	3.00	
21	Prize modulare 16A shuco (una alba, una rosie si doua IT in rama comuna include doza si rama)	buc	3.00	
22	Prize modulare 2 buc 16A shuco (albe sau rosii in rama comuna include doza si rama)	buc	2.00	
23	Ansamblu de prize format din: una priza simpla 16A SCHUCO alba sau rosie + 2 prize IT (cat6) in rama comuna inclusiv doza de aparat si rama	buc	2.00	
24	Verificare prize si intrerupatoare	buc	19.00	
25	Doza derivatie si centralizatoare	buc	5.00	
26	Doza aparat	buc	5.00	
27	Incercare tablou electric	buc	1.00	
28	Numere si etichete circuite electrice	buc	20.00	
29	Masurare priza de pamant	buc	1.00	
30	Tablou electric "AGENTIE" gata echipat procurare si montaj-max.5 angajati	buc	1.00	
				TOTAL:

Sanitare si racire incalzire

1	Montat si procurare lavoar complet echipat racord scurgere, baterie, legaturi flexibile, robineti	buc	1.00	
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	--

2	Montat si procurare vas WC cu rezervor la semiinaltime, complet echipat inclusiv racord scurgere, legaturi flexibile	buc	1.00	
3	Racord pt apa rece D=3/8"-1/2"	buc	2.00	
4	Montare si procurare etajera	buc	1.00	
5	Montare si procurare oglinda	buc	1.00	
6	Montare si procurare cuier (carlig) pt haine	buc	1.00	
7	Montare si procurare distribuitor de sapun lichid	buc	1.00	
8	Montare si procurare port hirtie	buc	1.00	
9	Procurare si montaj robinet de retinere, drept, cu mufe, avand diametrul 1/2"	buc.	5.00	
10	Procurare si montaj robinet de retinere, drept, cu mufe, avand diametrul 3/4"	buc.	4.00	
11	Procurare si montaj niplu 3/8"-3/4"	buc.	2.00	
12	Procurare si montare contor apa rece sau calda	buc	1.00	
13	Montaj si procurare boiler electric 10l	buc	1.00	
14	Proc si montaj filtru deznisipator cu cartus inox lavabil 1/2" sau 3/4"	buc	1.00	
15	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de apa calda si rece executata din otel zincat si din PP	buc	1.00	
16	Bratară pentru fixarea conductelor incl diblu+holtzsurub	buc.	6.00	
17	Montat tevi PVC 32	ml	2.00	
18	Montat cot PVC 32	buc	4.00	
19	Montat cot PVC 110	buc	1.00	
20	Montat ramificatie PP 50... 32mm	buc	1.00	
21	Procurare si montare teava PP-R / Aluminiu 20 incl fittinguri pentru apa rece si apa calda	ml	10.00	
22	Teava Cu – la colaci, preizolata cu izol. cauciuc sintetic cu sistem celular compact cu grosimea de minim 9 mm (pt montaj exterior 13 mm), cu protectie PVC sau folie aluminiu, fara imbinari – cladiri sociale in conducte de distributie D 1/4" (6,35 mm) – circulatie agent frigorific	ml	5.00	
23	Idem, D 3/8" (9,52 mm) – circulatie agent frigorific	ml	5.00	
24	Procurare freon si incarcarea conductelor din instalatiile de racire cu agent frigorific R410	kg	2.00	
25	Procurare si montare teava din cupru – in bare, imbinata prin sudura in instalatii de incalzire centrala D = 15x1 mm, inclusiv fittinguri	ml	10.00	
26	Procurare si montare teava din cupru – in bare, imbinata prin sudura in instalatii de incalzire centrala D = 18x1 mm, inclusiv fittinguri	ml	30.00	
27	Procurare si montare radiator otel H600xL400, inclusiv console de sustinere, robineti tur si retur, aerisitor, dop golire	buc	1.00	
28	Procurare si montare radiator otel H600xL600, inclusiv console de sustinere, robineti tur si retur, aerisitor, dop golire	buc	1.00	
29	Proba de etanseitate dilatare-contractare la pres. a instalatiei de incalzire centrala	sistem	1.00	
30	Montare echipament tip split simplu de perete (1 unitati interioare + 1 unitate exterioara)	buc	1.00	
31	Ventilator extractie grup sanitar	buc	1.00	
32	Tub flexibil 110 mm fara izolatie	ml	2.00	
33	Aparat aer Conditionat tip Inverter 9.000 BTU(include kit instalare max 3ml)	buc	1.00	

TOTAL:

Instalatii voce date

1	Cablu UTP, 100 ohmi, cat.6, 4 perechi	ml	150.00	
2	Rack 19" de 12U (include ventilatoare, raft si bara prize proprie)	buc	1.00	
3	Patch panel 24 porturi cat 6	buc.	1.00	
4	patch cord de 1m cat.6	buc.	8.00	
5	patch cord de 3m cat.6	buc.	3.00	

TOTAL:

