

**ANEXA 1**  
**Agentia CEC Bank Sovata**

**Demolari**

NR CR T	DENUMIRE LUCRARE	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA inclus)	Valoarea fara TVA
1	Demontare tamplarie lemn, aluminiu, PVC sau metalica	mp	12.00		
2	Desfacere/demolare pereti despartitori usori (gips-carton, lemn, PFL, PVC, vitrine, etc.) sau placaje/lambriuri inclusiv tavane false	mp	55.00		
3	Desfacere masti din rabit la conducte inclusiv plasa la pereti	mp	10.00		
4	Desfacere gresie inclusiv sapa strat suport max 10cm grosime cu mijloace mecanice	mp	50.00		
5	Transport moloz cu roaba la 50m	t	12.00		
6	Transport moloz cu autobasculanta, d=20 km inclusiv taxa groapa ecologica si autorizatii zona	t	13.00		
7	Incarcarea manuala a molozului	t	13.00		
8	Transport p.p.d. 30m materiale grele si marunte	t	1.00		
<b>TOTAL fara TVA</b>					
<b>TVA</b>					
<b>TOTAL cu TVA</b>					

**Rezistenta**

NR CR T	DENUMIRE LUCRARE	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA inclus)	Valoarea fara TVA
1	Perete antiefractie metalic - include structura de sustinere din teava rectangulara 60x40 la 75cm interax, placarea cu tabla de 3mm (pe ambele fete), vata minerala (include si grunduire)	mp	14		
2	Placare perete antiefractie metalic - include structura de sustinere din teava rectangulara 40*20 la 75cm interax, placarea cu tabla de 3mm (include si grunduire)	mp	70		
3	Forare mec. gauri beton, zidarie d=32mm	buc.	2		
4	Schela metalica include montare, demontare, utilizare,transport	mp	60		
<b>TOTAL fara TVA</b>					
<b>TVA</b>					
<b>TOTAL cu TVA</b>					

**Arhitectura interior**

NR CR T	DENUMIRE LUCRARE	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA inclus)	Valoarea fara TVA
1	Glet pentru gips carton strat CT127.	mp	150.00		

2	Turnat sapa grosime pana la 5cm grosime la pardoseli	mp	50.00		
3	Sapa autonivelanta (grosime medie 5mm)	mp	30.00		
4	Zugraveala superlavabila	mp	150.00		
5	Perete GIPS-CARTON CW 100/125 - structura met., gips-carton normal 12.5mm, vata min., banda rosturi, chit rosturi, coltare al. pt protectie muchii, etc	mp	20.00		
6	Placaj rigips pe structura met inclusiv coltare la muchii fara vata minerala	mp	100.00		
7	Masti la conducte cu gips carton rezistent la umezeala RBI12,5 mm, inclusiv structura metalica	mp	3.00		
8	Plafon fals casetat metalic 60x60cm, cu folie fonoabsorbanta	mp	30.00		
9	Plafon fals gips-carton	mp	30.00		
10	Scafa rigips complexa	ml	2.00		
11	Usi speciale anti fractie ENV 1627 tip Sitma-culoare la interior identica cu cea a usilor interioare	buc	1.00		
12	Opritori la usi din inox	buc	2.00		
13	Mocheta dale 60x60cm, personalizata CEC	mp	30.00		
14	Plinta de mocheta de 10 cm cu terminatie	ml	25.00		
15	Pardoseli din placi de gresie 60x60(50*50*) cm, portelanata bej, inclusiv adezivul - conform model si aprobare CEC	mp	35.00		
16	Plinta de gresie de 10 cm	ml	28.00		
17	Reparatii pardoseli din gresie 40*40 mm	mp	2.00		
18	Achizitie si montat folie plastic opaca de culoare neagra pe suprafete vitrate	mp	30.00		
19	Baghete cu prindere vizibila, pentru praguri	ml	20.00		
<b>TOTAL fara TVA</b>					
<b>TVA</b>					
<b>TOTAL cu TVA</b>					

### Arhitectura exterior

NR CR T	DENUMIRE LUCRARE	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA inclus)	Valoarea fara TVA
1	Folie anti fractie agrementata aplicata pe ferestrele existente	mp	20.00		
2	Bariera antipraf la intrarea principala - mocheta acco - gratar intrare	mp	1.00		
3	Tamplarie din aluminiu cu geam clar, termopan securizat(ENV , clasa P2A) cu folie anti fractie, 4.2.4-12-6, pe structura de aluminiu RAL 7009 se va prezenta agrement tehnic ENV 1627	mp	8.00		
4	Usa din tamplarie de aluminiu(RAL 7009) cu geam clar, termopan securizat(ENV 356 , clasa P2A), cu folie anti fractie, 4.2.4-12-6, la accesul in banca cuprinde doua incuietori si maner inox (se va prezenta agrement tehnic ENV 1627 ptr profile si ENV 356 pt sticla)	mp	3.50		
5	Amortizor la usa de acces	buc	2.00		
6	Reparatii la treptele exterioare cu gresie	mp	5.00		
7	Certificat energetic pentru spatiu agentie	buc	1.00		

	<b>TOTAL fara TVA</b>				
	<b>TVA</b>				
	<b>TOTAL cu TVA</b>				

### Instalatii electrice

NR CR T	DENUMIRE LUCRARE	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA inclus)	Valoarea fara TVA
1	Montare tub flexibil	ml	250.00		
2	Demontare cablu electric	ml	150.00		
3	Demontare corpuri de iluminat	buc	12.00		
4	Demontare aparate electrice monofazice	buc	8.00		
5	Demontare aparat aer conditionat tip split (UI+UE)	buc	1.00		
6	Demontare tablou electric	buc	1.00		
7	Cablu pe pod de cabluri CYYF 3x1,5	m	100.00		
8	Cablu pe pod de cabluri CYYF 3x2,5	m	160.00		
9	Cablu pe pod de cabluri CYYF 3x4	m	30.00		
10	Cablu pe pod de cabluri CYYF 5x6	m	15.00		
11	Verificare circuite	buc	18.00		
12	Corp iluminat tip led 1mlungime montat in scafa	buc	13.00		
13	Corp iluminat aplicat tip led (rotund dimetrul de 30cm sau patrat 30*30 cm) 24W lumina rece	buc	3.00		
14	Corp iluminat aplicat tip led (rotund dimetrul de 30cm sau patrat 30*30 cm) 24W lumina rece cu acumulator pt iluminat siguranta	buc	1.00		
15	Corp de iluminat incastat in tavanul fals tip led 600*600 ,48W, lumina rece	buc	7.00		
16	Corp de iluminat incastat in tavanul fals tip led 600*600 ,48W, lumina rece cu acumulator pt iluminat siguranta	buc	2.00		
17	Corp iluminat siguranta cisa cu acumulator	buc	1.00		
18	Plinta (canal cablu) DLP 60x16	ml	12.00		
19	Plinta (canal cablu) DLP 30x16	ml	20.00		
20	Pat de cabluri metalic (50-100mm) inclusiv tiranti	ml	15.00		
21	Intrerupator simplu bipolar, normal sau etans	buc	5.00		
22	Intrerupator tip cruce	buc	1.00		
23	Intrerupator cap scară normal	buc	10.00		
24	Verificare prize si intrerupatoare	buc	40.00		
25	Doza derivatie si centralizatoare	buc	10.00		
26	Doza de aparat	buc	15.00		
27	Prize aplicate duble schuco 16A (la camera safe si IT)	buc	2.00		
28	Ansamblu doua prize modulare 16A shuco ( in rama comuna include doza si rama) la oficiu	buc	2.00		
29	Ansamblu prize modulare 16A shuco (una alba una rosie si doua IT in rama comuna include doza si rama)	buc	3.00		
30	Ansamblu prize modulare 16A shuco (doua albe, una rosie si doua IT in rama comuna include doza si rama)	buc	4.00		
31	Numere si etichete circuite electrice	buc	13.00		
32	Masurare priza de pamant	buc	1.00		
33	Tablou electric "AGENTIE" gata echipat procurare si montaj-max.5 angajati pentru 13 circuite	buc	1.00		

34	Senzor crepusculat pentru firmele luminoase	buc	1.00		
<b>TOTAL fara TVA</b>					
<b>TVA</b>					
<b>TOTAL cu TVA</b>					

#### Instalatii sanitare

NR CR T	DENUMIRE LUCRARE	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA inclus)	Valoarea fara TVA
1	Demontat accesorii, robineti de la obiecte sanitare	buc	6.00		
2	Demontare vas WC inclusiv rezervor	buc	2.00		
3	Demontare lavoar	buc	1.00		
4	Montat si procurare vas WC cu rezervor la semiinaltime, complet echipat IDEAL STANDARD	buc	1.00		
5	Montare si procurare spalator complet echipat inclusiv sifon, racord scurgere, baterie, legaturi flexibile	buc	1.00		
6	Racord pt apa rece D=3/8"-1/2"	buc	3.00		
7	Montare si procurare etajera	buc	1.00		
8	Montare si procurare oglinda	buc	1.00		
9	Montare si procurare cuier (carlig) pt haine	buc	1.00		
10	Montare si procurare distribuitor de sapun lichid	buc	1.00		
11	Montare si procurare port hirtie	buc	1.00		
12	Robinet de reglaj coltar pentru lavoar si spalator 3/8" sau 1/2"	buc	3.00		
13	Procurare si montaj robinet de inchidere cu ventil sferic 1/2" sau Dn12mm cu mufe si racord olandez PN 6bar	buc	2.00		
14	Procurare si montaj robinet de retinere, drept, cu mufe, avand diametrul 1/2"	buc.	4.00		
15	Procurare si montaj robinet de retinere, drept, cu mufe, avand diametrul 3/4"	buc.	2.00		
16	Procurare si montare contor apa rece sau calda	buc	1.00		
17	Montaj si procurare boiler electric 10l	buc	1.00		
18	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de apa calda si rece executata din otel zincat si din PP	sistem	1.00		
19	Bratară pentru fixarea conductelor incl diblu+holtzsurub	buc.	12.00		
20	Montat tevi PVC 32	ml	15.00		
21	Montat cot PVC 32	buc	8.00		
22	Furtun flexibil pentru sifon inst condens d=32mm	ml	15.00		
<b>TOTAL fara TVA</b>					
<b>TVA</b>					
<b>TOTAL cu TVA</b>					

#### Instalatii termice si climatizare

NR CR T	DENUMIRE LUCRARE	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA inclus)	Valoarea fara TVA
---------------	------------------	------	-----------	-------------------------------------	----------------------

1	Demontare tevi pina la 1"	ml	20.00		
2	Demontare radiator otel	buc	2.00		
3	Procurare si montare teava din cupru – in bare, imbinata prin sudura in instalatii de incalzire centrala D = 15x1 mm, inclusiv fittinguri	ml	30.00		
4	Procurare si montare teava din cupru – in bare, imbinata prin sudura in instalatii de incalzire centrala D = 18x1 mm, inclusiv fittinguri	ml	10.00		
5	Procurare si montare Teava Cu – la colaci, preizolata cu izol. cauciuc sintetic cu sistem celular compact cu grosimea de minim 9 mm (pt montaj exterior 13 mm), cu protectie PVC sau folie aluminiu, fara imbinari – cladiri sociale in conducte de distributie D 1/4" (6,35 mm)	ml	35.00		
6	Idem, D 3/8" (9,52 mm) – circulatie agent frigorific	ml	35.00		
7	Pompa condens pentru aer conditionat	buc	2.00		
8	Procurare si montaj robinet coltar, simplu, de reglaj, pentru radiatoare	buc.	6.00		
9	Procurare si montaj robinet cu etansare sferica 1/2" - 1" tip olandez	buc.	2.00		
10	Procurare si montaj dispozitiv manual de aerisire	buc.	3.00		
11	Dop de golire, 1/2", montat la radiator	buc.	3.00		
12	Procurare si montaj dezaeratoare automate	buc.	2.00		
13	Procurare si montare radiator otel H600xL800, inclusiv console si dispozitive de sustinere inclusiv fittinguri 22K	buc	1.00		
14	Procurare si montare radiator otel H600xL2000, inclusiv console si dispozitive de sustinere inclusiv fittinguri 22K	buc	1.00		
15	Procurare freon si incarcarea conductelor din instalatiile de racire cu agent frigorific R410	kg	2.00		
16	Izolarea conductelor de incalzire cu termoizolatie tip Kaiflex din cauciuc sintetic cu sistem celular compact cu grosimea de 13mm, conducte 15-35mm ( material si manopera)	ml	40.00		
17	Montare echipament tip split simplu de perete (1 unitati interioare + 1 unitate exterioara)	buc.	2.00		
18	Proba de etanseitate dilatare-contractare la pres. a instalatiei de incalzire centrala	sistem	1.00		
19	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	sistem	1.00		
20	Ventilator extractie grup sanitar	buc	1.00		
21	Aparat aer conditionat tip inverter Mitshubishi 12.000 BTU	buc	2.00		
<b>TOTAL fara TVA</b>					
<b>TVA</b>					
<b>TOTAL cu TVA</b>					

#### Instalatii voce - date

NR CR T	DENUMIRE LUCRARE	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA inclus)	Valoarea fara TVA
1	Cablu UTP, 100 ohmi, cat.6, 4 perechi	ml	300.00		
2	Rack 19" de 12U (include ventilatoare, raft si bara prize proprie)	buc	1.00		

3	Patch panel 24 porturi cat 6	buc.	1.00		
4	patch cord de 1m cat.6	buc.	14.00		
5	patch cord de 3m cat.6	buc.	3.00		
<b>TOTAL fara TVA</b>					
<b>TVA</b>					
<b>TOTAL cu TVA</b>					